

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Doubřavice nad Svitavou - výstavba kanalizace a ČOV	<b>ID_OP:</b>	DY100064
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba ČOV, výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	1,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
03132	Doubřavice nad Svitavou	41501000	Svitava po soutok s tokem Punkva
07727	Kuničky	41501000	Svitava po soutok s tokem Punkva
10864	Obora	41501000	Svitava po soutok s tokem Punkva
17387	Újezd u Boskovic	41482001	Bělá po ústí do toku Svitava

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
517151	Obec Doubřavice n.S. VK-součtově	Svitava	45.00000	-593734	-1134216
518271	Obec Újezd u Boskovic VK	Bělá	2.150000	-591622	-1131394

## Popis současného stavu:

V obcích Doubřavice nad Svitavou, Kuničky, Obora není vybudována kanalizace pro odvádění splaškových OV, v obci Újezd je jednotná nesoustavná kanalizační síť ve špatném techn.stavu.

## Popis navrhovaného stavu:

Vybudování nové splaškové kanalizace v obcích Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic. Splaškové vody budou odváděny pomocí výtlačků do kanalizační sítě v Doubřavici, která je navržena jako kombinace jednotné a oddílné kanalizace. V Doubřavici bude vybudována ČOV pro společné čištění OV z obcí s cílovou kapacitou 2 500 EO.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>	
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba: Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>
	Rekonstrukce: Ne	<b>Gravitační:</b> Ano	<b>Gravitační:</b> 10 300
	Počet EO nově připoj. na kanal: 1787	<b>Tlakový:</b> Ano	<b>Tlaková:</b> 15 300
		<b>Počet ČS:</b> 12	<b>Celkem [m]:</b> 25 600
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba: Ano	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	2500 EO
	Rekonstrukce: Ne		500 m <sup>3</sup> /den

Investiční náklady [Kč]: 199 000 000,0

Stav projekt. přípravy: DUR

Předpokládané datum dokončení stavby: 2012

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

**Poznámka:** odkanal. obcí Kuničky, Újezd u Boskovic, Obora a Doubřavice na společnou ČOV v Doubřavici, stav přípravy PÚR

**Provozovatel:** obce, po realizaci VAS, a. s., divize Boskovice

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury