

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Zvole - výstavba ČOV a kanalizace	<b>ID_OP:</b>	DY100285
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba ČOV a kanalizace	<b>ID_KO:</b>	1,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
19406	Branišov	41367000	Bobrůvka po soutok s tokem Libochovka
19407	Olešínky	41367000	Bobrůvka po soutok s tokem Libochovka
19408	Zvole	41367000	Bobrůvka po soutok s tokem Libochovka

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
517041	Obec Zvole nad Perštejnem	Olešná	1.000000	-625769	-1124196
517051	Obec Zvole nad Perštejnem - Branišov	Olešná	4.600000	-625769	-1124196

## Popis současného stavu:

Branišov - V místní části nebyl dosud vybudován žádný kanalizační systém. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací do rybníka, odtud místní vodotečí přes obecní pozemky cca 500 m do říčky Olešná, nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole. V místní části není vybudována čistírna odpadních vod. Olešínky - V místní části byla v části ukončena v r.1962 výstavba jednotné kanalizační sítě, na kterou je napojeno přibližně 80 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 435 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 a DN 400. Celá kanalizační síť je zaústěna jedinou výustí do říčky Bobrůvky. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do toku nebo do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole. V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

Zvole - V místní části byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno přibližně 315 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 2765 m, byly použity betonové trouby profilů DN 400 až DN 1000. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do místního toku, který je přítokem říčky Olešínky nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole. V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

## Popis navrhovaného stavu:

Je navrženo vybudování nové centrální ČOV Zvole a nové splaškové kanalizace v obci Zvole a místní části Olešínky s napojením na novou ČOV Zvole. Předpokládaný počet nově připojených EO je 650. Předpokládaný termín dokončení akce je rok 2013. Místní část obce Dolní Rožínka – Horní Rozsička prozatím nebude řešena. Místní část Branišov nebude zatím řešena. Ve výhledu je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a vlastní ČOV.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>				
<b>Kanalizace:</b>	<b>Nová výstavba:</b>	Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	<b>Rekonstrukce:</b>	Ne	<b>Gravitační:</b>	Ne	<b>Gravitační:</b>	5 000
	<b>Počet EO nově připoj. na kanal:</b>	631	<b>Tlakový:</b>	Ne	<b>Tlaková:</b>	5 000
			<b>Počet ČS:</b>	0	<b>Celkem [m]:</b>	10 000
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	<b>Nová výstavba:</b>	Ano	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	900	EO	
	<b>Rekonstrukce:</b>	Ne		0	m <sup>3</sup> /den	

Investiční náklady [Kč]: 25 000 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: 2013

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

<b>Poznámka:</b>	VAS provozuje jen kanalizaci v m.č. Olešínky
<b>Provozovatel:</b>	VAS a.s., divize Žďár nad Sázavou, obec Zvole
<b>Nositel opatření:</b>	vlastník infrastruktury