

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Horní Heřmanice - dostavba a rekonstrukce ČOV	<b>ID_OP:</b>	DY100315
<b>Typ opatření:</b>	Intenzifikace ČOV, výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	2,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
04293	Horní Heřmanice	41801000	Svatoslavský potok po ústí do toku Balinka

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
515491	VAS Třebíč-Horní Heřmanice ČOV	Heřmanický p.	2.200000	-646130,721	-1140507,5

## Popis současného stavu:

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Na tuto je napojeno 121 obyvatel. Délka kanalizační sítě je 1955 m.

V obci je vybudována mechanicko biologická ČOV pro 160 EO.

Technologická linka ČOV se skládá z:

- dešťový oddělovač

- ruční hrubé česle

- biologické linky typu BC 25-C , výrobce Královopolská strojírna Brno

ČOV má platné povolení k vypouštění odpadních vod k 08.2003 do

recipientu je Heřmanický potok (4-16-02-042).

Aerobně stabilizovaný kal je kompostován .

## Popis navrhovaného stavu:

Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

Stávající ČOV vyhovuje legislativním požadavkům na ČOV dané velikostní kategorie.

Technologie ČOV je však zastaralá. V dlouhodobějším časovém horizontu bude nutná rekonstrukce ČOV.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>				
<b>Kanalizace:</b>	<b>Nová výstavba:</b>	Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	<b>Rekonstrukce:</b>	Ne	<b>Gravitační:</b>	Ne	<b>Gravitační:</b>	0
	<b>Počet EO nově připoj. na kanal:</b>		<b>Tlakový:</b>	Ne	<b>Tlaková:</b>	0
		0	<b>Počet ČS:</b>	0	<b>Celkem [m]:</b>	0
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	<b>Nová výstavba:</b>	Ne	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	0	EO	
	<b>Rekonstrukce:</b>	Ano		0	m <sup>3</sup> /den	

Investiční náklady [Kč]: 20 000 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

## Poznámka:

**Provozovatel:** VAS a.s., divize Třebíč

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury