

# List opatření

|                        |                          |               |          |
|------------------------|--------------------------|---------------|----------|
| <b>Název opatření:</b> | Omice - zkapacitnění ČOV | <b>ID_OP:</b> | DY100334 |
| <b>Typ opatření:</b>   | Intenzifikace ČOV        | <b>ID_KO:</b> | 2        |
| <b>Vliv:</b>           |                          |               |          |

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

| Kód   | Název části obce | ID v. útvaru | Název vodního útvaru            |
|-------|------------------|--------------|---------------------------------|
| 11119 | Omice            | 41553000     | Bobrava po ústí do toku Svratka |

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

### Popis současného stavu:

V současnosti je vybudována jednotná kanalizace asi v polovině obce a odpadní vody jsou odváděny na obecní ČOV Kombiblok MČ 500.

### Popis navrhovaného stavu:

Intenzifikací ČOV bude vyloučeno individuální řešení likvidace OV z nově realizovaných lokalit. Intenzifikace ČOV bude v takovém rozsahu, aby umožnila napojení všech obyvatel i po plánovaném rozvoji obce.

### Parametry opatření

|  |                                 |                  |                             |                  |                     |  |
|--|---------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|--|
| <b>Aglomerace:</b>                           | Ne                              | <b>Priorita:</b> |                             |                  |                     |  |
| <b>Kanalizace:</b>                           | Nová výstavba:                  | Ne               | <b>Systém</b>               | <b>Délka [m]</b> |                     |  |
|  | Rekonstrukce:                   | Ne               | <b>Gravitační:</b>          | Ne               | <b>Gravitační:</b>  |  |
|  | Počet EO nově připoj. na kanal: |                  | <b>Tlakový:</b>             | Ne               | <b>Tlaková:</b>     |  |
|  |                                 |                  | <b>Počet ČS:</b>            |                  | <b>Celkem [m]:</b>  |  |
| <b>Čistírna odpadních vod:</b>               | Nová výstavba:                  | Ne               | <b>Navrhovaná kapacita:</b> | 1500             | EO                  |  |
|  | Rekonstrukce:                   | Ano              |                             | 225              | m <sup>3</sup> /den |  |
| <b>Investiční náklady [Kč]:</b>              |                                 | 15 000 000,0     |                             |                  |                     |  |
| <b>Stav projekt. přípravy:</b>               |                                 | DUR              |                             |                  |                     |  |
| <b>Předpokládané datum dokončení stavby:</b> |                                 | 2010             |                             |                  |                     |  |
| <b>Do Programu Opatření zahrnuto:</b>        |                                 | Plný rozsah      |                             |                  |                     |  |

**Poznámka:**

**Provozovatel:**

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury