

List opatření

Název opatření:	Brno - Tuřany – dostavba kanalizace	ID_OP:	DY100345
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
01217	Tuřany	41559030	

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
511741	BVK Brno - Modřice ČOV	Svratka	39.80000	-597447,313	-1167520,7

Popis současného stavu:

Současný stav kanalizace na ulicích Tuřanská, Revoluční, Podlipná, Farní, Hasičská, Šípková, Tuřanské náměstí, Švédská, Harašтова, Malínská, Měšťanská, 1. května, Uhýrkova a Holasecká je zcela nevyhovující. Kanalizace vznikla přibližně před 40 lety zcela neodborně - uložení betonového potrubí do silničního příkopu. Používáním kanalizace dochází k únikům splaškových vod do spodních vrstev a tím ke znečišťování životního prostředí. Hrozí nebezpečí, že těžkým provozem po silnici 1. třídy Brno - Hodonín může dojít k destrukci potrubí, což se již víckrát stalo.

Popis navrhovaného stavu:

Stávající jednotná kanalizační soustava bude nahrazena oddílnou stokovou sítí. Dešťové stoky budou vedeny dle možností v trase stávající rušené kanalizace. Souběžně s dešťovou kanalizací bude současně vybudována splašková kanalizace. Dostavba je navržena v celkové délce 3 410 m u splaškových stok a 3 084 m dešťových stok.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:	
Kanalizace:	Nová výstavba: Ano	Systém:	Délka [m]
	Rekonstrukce: Ne	Gravitační:	Gravitační: 11 515
	Počet EO nově připoj. na kanal: 1400	Tlakový:	Tlaková: 0
		Počet ČS:	Celkem [m]: 11 515
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba: Ne	Navrhovaná kapacita:	0 EO
	Rekonstrukce: Ne		0 m ³ /den
Investiční náklady [Kč]:	215 041 000,0		
Stav projekt. přípravy:	vydáno SP		
Předpokládané datum dokončení stavby:	neuvedeno		
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah		

Poznámka:	Doplněno jako připomínka v 02/09
Provozovatel:	Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Nositel opatření:	vlastník infrastruktury