

List opatření

Název opatření:	Rebešovice - rekonstrukce a dostavba kanalizace	ID_OP:	DY100174
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
14000	Rebešovice	41559030	Svratka po soutok s tokem Litava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
511121	VÚ-Provozní středisko 0612 Rebešovice, ČO	Ivanovický p.	2.100000	-597102.639	-1170617.3

Popis současného stavu:

Obec leží na levém břehu řeky Svratky a protéká jí Ivanovický potok. V obci byla postupně od 70. let převážně v akci Z budována jednotná kanalizace. V současnosti pokrývá kanalizace téměř celou obec. Odpadní vody jsou zaústěny na ČOV dříve provozovanou vojskem.

Odpadní vody jsou čištěny v klasické mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 1000 EO. V současnosti je v provozu polovina ČOV.

Popis navrhovaného stavu:

Odkanalizování obce je řešeno jednotným systémem, s maximálním využitím stávajících kanalizačních sběračů. Tyto budou ve výhledu postupně rekonstruovány. V prostoru předpokládané výstavby rodinných domů (Skalka) je část lokality odkanalizovaná, ve zbývajících částech je navržen oddílný systém s čerpací stanicí. Splaškové vody budou přečerpány na rekonstruovanou kanalizační stoku. Neodkanalizovaná lokalita zástavby v JZ části obce u Ivanovického potoka je řešena splaškovou kanalizací s čerpací stanicí.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	3 000
	Počet EO nově připoj. na kanal:	10	Tlakový:	Ano	Tlaková:	500
			Počet ČS:	2	Celkem [m]:	3 500
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m³/den	

Investiční náklady [Kč]: 30 000 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: 2016

Do Programu Opatření zahrnuto:

Poznámka:	text podle PRVKUK
Provozovatel:	VAS, a.s.
Nositel opatření:	vlastník infrastruktury