

List opatření

Název opatření:	Vír - výstavba ČOV a kanalizace	ID_OP:	DY100286
Typ opatření:	Výstavba ČOV a kanalizace	ID_KO:	1,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
18249	Vír	41344000	Svratka po soutok s tokem Bobrůvka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
511561	VAS Žďár nad Sázavou - Vír ÚV	Svratka	113.5000	-614831,409	-1118558,6
517471	Obec Vír	Svratka	112.6000	-614284	-1118449

Popis současného stavu:

V obci byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno přibližně 262 obyvatel. V současné době panuje v podstatě nekontrolovatelný systém odkanalizování obce. Stoky, které byly původně vybudovány jako dešťová kanalizace, jsou v řadě míst propojeny se splaškovou kanalizací. O trasách jednotlivých stok, stejně jako o technickém řešení se nepodařilo zajistit žádné další informace. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do řeky Svratky nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole. V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

Popis navrhovaného stavu:

V obci je navrhována nová splašková kanalizační síť a bude zde vybudována čistírna odpadních vod.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	5 500
	Počet EO nově připoj. na kanal:	730	Tlakový:	Ne	Tlaková:	500
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	6 000
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:	1000	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	40 200 000,0					
Stav projekt. přípravy:	studie					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2015					
Do Programu Opatření zahrnuto:						

Poznámka:

Provozovatel:	obec Vír, VAS, a.s. div. Žďár nad Sázavou
Nositel opatření:	vlastník infrastruktury