

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Městečko Trnávka - Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV	<b>ID_OP:</b>	MO100024
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV	<b>ID_KO:</b>	2,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
09334	Městečko Trnávka	40280000	Třebůvka po soutok s tokem Jevíčka

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
533681	VHOS M. Třebová - ČOV Městečko Trnávka	Třebůvka	25.40000	-583208,751	-1104325,0

## Popis současného stavu:

V obci se nachází úseky dešťové kanalizační sítě, která je ve správě VHOS Moravská Třebová. Tato kanalizace je zaústěna do potoka Pacovka. Odkanalizování celé obce je navrženo oddílným systémem. V rámci výstavby tohoto systému byly již realizovány dílčí úseky v délce 787 m. Na tuto kanalizaci DN 300 mm je napojeno jen 20 nemovitostí. Samostatně byl v rámci výstavby ČOV realizován přivaděč ze závodu Miltra. S budováním splaškových stok se v současné době nepokračuje.

V Městečku Trnávka je vybudována čistírna odpadních vod pro závod Miltra a 20 nemovitostí. V roce 1999 byla provedena rekonstrukce této ČOV. Ostatní odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo jsou bez čištění přímo vypouštěny do vodoteče. V západní části je malá sídlištní ČOV typu DČB.

## Popis navrhovaného stavu:

Dostavba kanalizace - dostavba celé splaškové kanalizace v obci v délce 4 000 m DN 250 –300.

Intenzifikace ČOV – na základě zpracovaného posouzení stávající technologie ČOV je navrženo: úprava aktivace (nitrifikace, denitrifikace), doplnění technologie defosfatace, úprava kalové jímky a zabezpečení ČOV proti havarijnímu přítoku. V návrhu intenzifikace byla přepočtena kapacita ČOV s ohledem na zásadní změny v koncentracích znečištění odpadních vod přiváděných na ČOV z mlékárny (nový provoz, změna technologií).

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	<b>Nová výstavba:</b>	Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	<b>Rekonstrukce:</b>	Ne	<b>Gravitační:</b>	Ano	<b>Gravitační:</b>	4 000
	<b>Počet EO nově připoj. na kanal:</b>	450	<b>Tlakový:</b>	Ne	<b>Tlaková:</b>	0
			<b>Počet ČS:</b>	0	<b>Celkem [m]:</b>	4 000
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	<b>Nová výstavba:</b>	Ne	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	4800	EO	
	<b>Rekonstrukce:</b>	Ano		378	m <sup>3</sup> /den	

Investiční náklady [Kč]: 26 000 000,0

Stav projekt. přípravy: ČOV-DUR; KAN.-SF

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

**Poznámka:** ČOV - DUR v roce 2007

**Provozovatel:** VHOS Moravská Třebová

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury