

List opatření

Název opatření:	Hošťálková - Ratiboř - výstavba kanalizace	ID_OP:	MO100046
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
04605	Hošťálková	40511000	Ratibořka po soutok s tokem Štěpková
13984	Ratiboř	40515000	Ratibořka po ústí do toku Vsetínská Bečva

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
534511	Obec Ratiboř ČOV	Ratibořka	0.500000	-501645	-1151060
534681	Obec Hošťálková - ČOV	Ratibořka	4.000000	-505071	-1152202

Popis současného stavu:

V obci Hošťálková je vybudována kombinovaná kanalizace, která je napojena do stávající ČOV typu zastropených SBR reaktorů ve východní části obce, uvedenou do provozu v roce 2002. V současnosti je na ČOV odkanalizována pouze východní a střední část obce. V západní části obce se nacházejí krátké úseky jednotné kanalizace, OV jsou zde likvidovány v septicích s odtokem do kanalizace a následně do recipientu nebo v bezodtokových jímkách na vyvážení. Celková délka kanalizace je 10 350 m (DN 250, 300) a 70 % obyvatel je napojeno na tuto kanalizaci. V obci Ratiboř byla v letech 2002-2003 vybudována nová jednotná kanalizace zakončena na ČOV typu Walter, která se nachází ve východní části obce. Odtok z ČOV je zaústěn do potoka Ratibořka. Kanalizace svým rozsahem pokrývá téměř celou obec. Celková délka kanalizační sítě v obci je 11 650 m v profilech DN 250 - 600. Na kanalizaci je napojeno 90 % obyvatelstva.

Popis navrhovaného stavu:

V západní části obce Hošťálková se dobuduje splašková kanalizace s napojením do stávajících stok. V části obce Ratiboř, v místech kde je stávající kanalizační systém zatěžován neúměrným množstvím balastních vod, bude stávající jednotná kanalizace ponechána jako dešťová a pro odvedení splaškových OV bude vybudována nová splašková kanalizace.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	11 670
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
				Počet ČS:	0	Celkem [m]:
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]:	24 000 000,0
Stav projekt. přípravy:	neuveďeno
Předpokládané datum dokončení stavby:	neuveďeno
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury