

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Kvasice - dostavba a rekonstrukce kanalizace	<b>ID_OP:</b>	MO100050
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba a rekonstrukce kanalizace	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
07818	Kvasice	40794000	Morava po soutok s tokem Dřevnice

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
521291	VaK Kroměříž - Kvasice ČOV	Široký p.	0.500000	-533708,769	-1164815,7

## Popis současného stavu:

V obci Kvasice je vybudována jednotná kanalizace z betonových a železobetonových trub, která je majetkem VaK Kroměříž. Kanalizace je již stará, stále však provozuschopná. Podstatná část zástavby obce je na stokovou síť napojena. Splaškové, event. ředěné OV jsou stávajícím sběračem přiváděny na nově realizovanou mechanicko-biologickou ČOV, která byla uvedena do provozu v roce 2003. Čistírna odpadních vod je dimenzována pro 3470 EO, tedy se značnou rezervou. ČOV je typu Hydrotech v zastřešeném monobloku.

## Popis navrhovaného stavu:

Doplnění jednotné kanalizace, zejména v jižní části obce. Vybudování odlehčovacích stok ve střední části obce s odvedením do Moravy (včetně odlehčovacích komor, protipovodňového uzávěru a výustního objektu). Rekonstrukce (oprava) poškozeného stávajícího sběrače DN1200 zaústěného pod jezem Bělov. Dále se provede rekonstrukce části kanalizační sítě v ulicích Tlumačovská, Parková až k náměstí A. Dohnala.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	5 480
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:		Celkem [m]:	5 480
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m <sup>3</sup> /den	

Investiční náklady [Kč]: 15 000 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

**Poznámka:**

**Provozovatel:**

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury