

List opatření

Název opatření:	Valašské Klobouky - intenzifikace ČOV, dostavba kanalizace	ID_OP:	MO100058
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV, výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
41220	Valašské Klobouky	42020350	Brumovka po ústí do toku Vlára

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
521231	VaK Zlín - Valašské Klobouky ČOV	Brumovka	9.552000	-496826,727	-1176787,2
521232	VaK Zlín - Valašské Klobouky VK (1 volná výu	Říka	9.552000	-510066,137	-1177695,6

Popis současného stavu:

Ve Valašských Kloboukách byl již historicky uplatněn jednotný systém stokové sítě s řadou vyústění do místní vodoteče. Tento systém byl dobudován výstavbou kmenového sběrače ve 2.polovině 70.let minulého století. Přesto do dnešního dne nejsou podchycena všechna vyústění stokové sítě do vodotečí.

Výstavba ČOV Valašské Klobouky pro kapacitu 10 000 EO (technologicky vybavena na 5000 EO) byla ukončena začátkem 90.let minulého století. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV, která však již nespĺňuje požadavky na kvalitu vyčištěných OV dané legislativou ČR i EU. Část technologického zařízení je fyzicky dožitá a morálně zastaralá, vyžadující velkou potřebu elektrické energie.

Popis navrhovaného stavu:

Navrhuje se doplnění stávající jednotné stokové sítě dílčími stokami, tak aby byly odkanalizovány všechny obytné lokality města.

Jedná se o lokality: - náměstí – stoka AE-1-1, AB

- prodloužení stávajících stok – AE-2-5, AE-3

- propojení Cyrilometodějská - AJ

- oblast u textilky Valaška - AA

- Sychrov – Staré město – AE-2, AE 2-7, B

Potrubí DN 300 - 1000 1 810 m

Intenzifikace ČOV - Navrhuje se rekonstrukce aktivační linky typu „Kombiblok“ pro zajištění odstraňování rovněž dusíkatého znečištění denitrifikací a fosforu srážením pomocí síranu železitého. Součástí bude rovněž výstavba nové dmychárny. Pro řízení ČOV bude zaveden nový systém ASŘTP.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	1 810
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	1 810
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	5000	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		0	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 36 000 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury