

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Vlčnov - výstavba ČOV a kanalizace	<b>ID_OP:</b>	MO100080
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba ČOV a kanalizace	<b>ID_KO:</b>	1,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
18389	Vlčnov	40922000	Olšava po ústí do toku Morava

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
521131	SVK Uherské Hradiště - Vlčnov VK	Vlčnovský p.	4.300000	-529490.858	-1188278.4

## Popis současného stavu:

V obci Vlčnov je vybudována jednotná kanalizační síť, která byla postavena v letech 1946-47 a další úseky pak kolem roku 1977. V majetku SVK a.s. Uherské Hradiště je převážná část stok. Stav stávající kanalizace je převážně dobrý. V obci hospodářské zemědělské družstvo VOD Vlčnov (bez odpadní vody z výroby). Základní škola v obci má vlastní ČOV.

Do kanalizace jsou po předchozím předčištění v septicích napojeny odpadní vody od podstatné části obyvatel, zbývající OV jsou likvidovány v žumpách na vyvážení. Celková délka kanalizace v obci je 13 740 m (DN300 - 600) a napojeno je 90 % obyvatelstva.

## Popis navrhovaného stavu:

V obci Vlčnov je uvažováno s doplněním a propojením stávající jednotné kanalizace tak, aby veškeré odpadní vody byly odvedeny pod obec. Protože je velká část kanalizace v obci v dobrém technickém stavu a jsou sem napojeni téměř všichni obyvatelé obce, je výhodné zachovat stávající systém jednotné kanalizační sítě. Páteří pravobřežní stoka bude rekonstruována.

Pro obec Vlčnov je navržena vlastní ČOV umístěná v prostoru pod obcí na katastrálním území obce Veletín.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	3 040
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ano	Tlaková:	80
			Počet ČS:	1	Celkem [m]:	3 120
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:	2950	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m <sup>3</sup> /den	

Investiční náklady [Kč]: 54 000 000,0

Stav projekt. přípravy: DSP

Předpokládané datum dokončení stavby: 31.12.2010

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

**Poznámka:** <http://www.vlcnov.cz/obcasnik/view.php?nazevclanku=zprava-o-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek-cov-a-kanalizace&cislocclanku=2007040009>

**Provozovatel:** SVK a.s. Uherské Hradiště

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury