

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Nová Lhota - výstavba ČOV	<b>ID_OP:</b>	MO100102
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba komunální čistírny odpadních vod	<b>ID_KO:</b>	1
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
10509	Nová Lhota	40931000	Velička po soutok s tokem Hrubý potok

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
523031	VaK Hodonín - Nová Lhota ČOV	Velička	31.80000	-530607,506	-1202723,0

## Popis současného stavu:

Mechanicko-biologická ČOV s projektovanou kapacitou 927 EO. Instalována je technologie odstraňování uhlíkatého znečištění pomocí aktivace a dosazovací nádrže v kompaktním nadzemním provedení. Přebytečný kal je po zahuštění odvážen na centrální ČOV Veselí nad Moravou na odvodnění. 20 let stará, nevyhovující.

## Popis navrhovaného stavu:

Nová biologická linka na 1 000 EO, s biologickým odstraňováním dusíku.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ne	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:	1000	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		300	m <sup>3</sup> /den	
Investiční náklady [Kč]:	15 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	neuvedeno					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2015					
Do Programu Opatření zahrnuto:						

**Poznámka:**

**Provozovatel:**

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury