

List opatření

Název opatření	Morava, Mitrovce - ohrázování	ID_OP	MO130114
Typ opatření	Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku)	ID_KO	37, 39

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
03131	Mitrovce / OLK	40440000	Morava po soutok s tokem Bečva	
		M056		
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
401110000100	Morava	Povodí Moravy, s.p.		

Popis současného stavu
<p>Místní část obce Moravičany (k. ú. Doubravice nad Moravou) byla v minulosti chráněna proti vodám z Moravy selskou hrází, která je v současnosti využívána jako polní cesta a chrání obec na současné cca Q_5. Zastavěná část je ohrožována také vzdutými vodami z Moravy, které se do této zastavěné části dostávají vybřežením z Třebůvky. Morava je v horní části předmětného území regulovaná (v r. 1935-37). V roce 1997 byla zaplavená celá zastavěná část. Z celkového počtu 27 obytných budov bylo 8 zcela zničeno nebo poškozeno a zničeno 15 hospodářských budov. Kromě tří budov byly zbylé neobyvatelné, postupně čištěné a opravované. V r. 2006 se situace téměř opakovala (chybělo několik cm pro evakuaci obyvatel). Na tento úsek je také zpracovávána dokumentace Revitalizace odstavených ramen v km 271,600 - 272,400.</p>

Popis navrhovaného stavu
<p>Zastavěnou místní část obce budou chránit proti povodním dvě hráze. Hráz H1 v délce 630 m bude sledovat trasu bývalé selské hráze, kterou zvyšuje až o 0,9 m a v IZ má dvě varianty. Výběr bude odvislý od konečného posouzení hladiny Q_{100} v Moravě. Hráz H2 v délce 490 m navazuje téměř kolmo na hráz H1, vede západním směrem a bude zavázána do přirozené říční terasy. Hráz 2x kříží zaklenutý odvod srážkových vod z obce.</p>

Parametry navrhovaného opatření	Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)	Q_5	Q_{100}
Počet ohrožených obyvatel		
Rozsah ohroženého území (ha)		
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)		

Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil m^3)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	14,2
Délka/max. výška ochranných hrází (m)	1120	Zdroj financování	129 123
Úprava koryta toku (m)	-	Stav projektové přípravy	DÚR
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)	-	Zahájení - ukončení akce	04/10-11/10
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)	-	Nositel opatření	Povodí Moravy, s.p.
Rekonstrukce mostů (ks)	-	Zdroj dat	Povodí Moravy, s.p.

Poznámka	
-----------------	--